उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित/CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर-कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष/फेक्स-0512-2383270/E-Mail-uppanknp@gmail.com)

पत्रांक-879/पुआनि/नि0ई0का0/टेण्डर/21-22 दिनांक: 11/02/2022

NOTICE

Sealed quotation are invited from contractors/firms registered with U.P. Police Avas Nigam Ltd. Lucknow or Police department on percentage rate basis for the Maintenance Work up to rupees 3.91 Lacs + G.S.T. at Police Station Talbehat District - Lalitpuras per B.O.Q. attached.

Terms & Condition:-

(1) G.S.T. will be paid extra as per applicable.

(2) Only below quotation will be considered.

(3) First and final payment will be made after submitting satisfactory Completion certificate from Police Department.

(4) Quotation should be submitted at the office of Executive Engineer, U.P. POLICE AVAS NIGAM, Inside Campus of Cantt. thana Kanpur -208004 up to 25-02-2022 , 2.00 PM. The quotation will be open on 26-02-2022 at 4.00 PM in Presence of tenderer .

(5) 5% Security Money will be Deducted from each and every Bill and release after six month of handover date.

(6) Work should be completed within 60 days.

M(P)

महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) 12/2/22

Bliwari

Unit Incharge
UP Police Awas Nigam
Construction Unit Kanpur

प्रतिलिपि-

1- महाप्रबन्धक(परियोजना प्रबन्ध), उ0 प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, निगम मुख्यालय लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं उ0 प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 की बेबसाइट पर लोड कराने हेतु वांछित प्रपत्रों सहित प्रेषित।

2- सम्बन्धित रजिस्टर्ड ठेकेदारों को तद्नुसार सूचनार्थ प्रेषित।

3- इकाई कार्यालय के नोटिस बोर्ड हेतु।

Sri Virendra, Steno/Genl

Tender

PAN, Website.

11/2/22

उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०
(उ०प्र०शासन का एक प्रतिष्ठान)
निर्माण इकाई– कानपुर
(आई.एस0.आसे0 9001:2015 प्रमाणित)
(दूरभाष / फेक्स–0512–2383270)
Email:eeofficekanpur@yahoo.co.in
www.uppoliceavasnigam.com
थाना– कैण्ट परिसर–कैण्ट, कानपुर

पत्रांक: / पान / नि०इ०का०(टेन्डर) / 2021–22 दिनांक

TENDER FORM

1- Name of Work :
2- Registration Letter from Police Avas Nigam :
3- Name of Firm/Tenderer :
4- Firm/Tenderer's Address :
5- G.S.T. No. (Copy attached) :
6- PAN No. (Copy attached) :
7- Experience Certificate :
8- Character certificare (Copy attached) :

Declaration

I hereby declare that all the above information is true and correct in the best of my knowledge and belief.

Date:

Place:

Signature of Tenderer

व शर्तें एवं अर्हतायें:

1. निविदाओं के बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
2. अनुबन्ध गठन की प्रकिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित टेकेदार/व्यक्ति सकिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधित गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध रिनरत कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
3. निविदाओं द्वारा दिये गये दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध को उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
4. निविदादाता/फर्म का जी0एस0टी0 नब्बर, आयकर विभाग इत्यादि में पजीकरण होना अनिवार्य होगा। उक्त सभी देयको से नियमानुसार आयकर एवं अन्य कोई कर जो शासन द्वारा लागू किया जाता है, की नियमानुसार कटौती की जायेगी। फर्म को नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से भुगतान किया जायेगा।
5. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है, तो निविदायें अगले कार्यदिवस में पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर खोली जायेगी।
6. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टयों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगे।
7. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्अ के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
8. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
9. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समसत निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नही होगा।
10. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।
11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा। सम्बन्धित कर विभाग द्वारा उठायी गयी किसी भी प्रकार की आपत्ति के निराकरण की पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता ठेकेदार की होगी।
12. निविदा दरों में अपेक्षित संयत्र, मशीनरी, औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।
13. कार्य को पूर्ण करने की समयविधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
14. निविदा सं सम्बन्धित किसी भी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायालय क्षेत्र कानपुर के अधीन होगा।
15. किसी भी विवाद की दशा में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम व दोनो पक्षों को मान्य होगा।
16. निर्माण कार्य के सम्पादन के समय इन्जीनियर इंचार्ज को गुणवत्ता की जॉच हेतु सैंपल लेने व उसकी जॉच कराने का अधिकार होगा। सैंपल लेने, भाड़ा व जॉच में आने वाले व्यय को सफल निविदादाता ठेकेदार को वहन करना होगा। ठेकेदार द्वारा इन्जीनियर इंचार्ज द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
17. कार्य सम्पादन में प्रयोग होने वाली सभी T&P इत्यादि की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वंय ही की जायेगी।

कार्य सम्पादन में लगने वाले श्रमिकों की रहने, सैनीटेशन व सुरक्षा इत्यादि की सभी व्यवस्थायें नियमानुसार करने का दायित्व ठेकेदार को होगा।

19. इच्छुक निविदादाता कार्यस्थल की स्थिति को देखने एवं कार्यो की मात्रा के निरीक्षण हेतु कार्यस्थल का भ्रमण कर सकते है। इसके लिये किसी भी कार्य दिवस में इकाई प्रभारी (9454402718)/सहायक अभियंता (8750231404) से सम्पर्क किया जा सकता है।
20. कार्य पूर्ण करने का निर्धारित समय टेन्डर स्वीकृति के उपरान्त 60 दिन है।
21. कार्य पूर्ण करने (पुलिस विभाग को हस्तान्तरण) से 06 माह की अवधि हेतु सिक्योरिटी के रूप में 5% धनराशि को विभाग के पास जमा रखना होगा। उक्त अवधि में कार्य में किसी भी प्रकार की खराबी दृष्टिगोचर होने पर ठेकेदार को अपने व्यय पर खराबी तत्काल निर्धारित अवधि में समय–समय पर दूर करना होगा। अन्यथा विभाग द्वारा खराबियों को ठीक करा लिया जायेगा एवं उस पर जो व्यय आयेगा उसकी वसूली सिक्योरिटी से कर ली जायेगी।
22. निविदादाता द्वारा निविदा में अपने पत्राचार का पूर्ण पता एवं दूरभाष नम्बर अंकित करना अनिवार्य है। उक्त पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित सूचना निविदादाता को प्राप्त मानी जायेगी।
23. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा। जिसकी वसूली उससे की जायेगी।
24. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नही किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
25. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा।
26. टेण्डर के साथ निम्न विवरणानुसार प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करना होगा।

(क) जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन।

(ख) पैन कार्ड।

11/2/2022

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी/सहायक अभियन्ता
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,
निर्माण इकाई, कानपुर।

Summary of Cost

S.NO	Particulars		Amount
1	Maintenance of Police Station Talbehat district Lalitpur		411763.02
		Total	**411763.02**
2	Less 5% Due to Work Done By Nigam		-20588.15
		N.Total	**391174.87**
	Say in Lacs		**3.91**
Note :-			
1	G.S.T Will be Paid Extra as Per Applicable.		
2	Tender will be Accepted Below Only on Tender Amount Rs.3.91		
	Rate Quoted by Contractor in Percentage Only Below (-) ....%		

Signature of Contractor With Stamp

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी / सहायक अभियन्ता
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,
निर्माण इकाई, कानपुर।

Bill of Quantity

Name of Work :- Maintenance of Police Station Talbehat district Lalitpur

S.no	S.R/D.S.R	Description of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	PWD 709	Scraping old white or colour wash including disposal of refuse materal as directed by Engineer-in-charge with a distance of 60 meter.(200 feet)	2906.66	Sqm	10.00	29066.64
2	DSR 13.80/1.13	Providing and applying white cement based putty of 1mm thickness over plastered surface to prepare the surface even and smooth with all complete	1044.35	Sqm	109.60	114460.76
3	PWD 649+650	Two priming coat & two coat oil distemper on new surface including supply of all materials,labour and T&P etc. required for proper completion of the work.	1044.35	Sqm	70.00	73104.54
4	PWD 651	Two priming coat & two coat oil distemper on old surface including supply of all materials,labour and T&P etc. required for proper completion of the work.	728.27	Sqm	60.00	43695.99
5	DSR 13.111.1	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade: old work(two or more coat applied @1.67ltr./10sqm) on existing cement paint surface.	959.53	Sqm	98.76	94763.18
6	PWD 646	Painting on old wood work with two coat of ready mixed priming paint & one coat of ready mixed paint of clear synthetic varnish including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of work.Paint to be used should confirm I.S.I.No.1031950	177.06	Sqm	70.00	12394.20
7	PWD 643	Painting on old steel work with two coat of ready mixed priming paint & one coat of ready mixed paint of clear synthetic varnish including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of work.Paint to be used should confirm I.S.I.No.1031950	33.19	Sqm	80.00	2655.52
8	PWD 706	Dismantling existing plaster including disposal of refuse as directed by Engineer in charge with in a distance of 60 mtr	35.74	Sqm	35.00	1250.81
9	PWD 707	Racking out joints of brick work in cement or lime mortar to depth of 1cm including disposal of refuse material as directed by engineer in charge with a distance of 60mtr.	35.74	Sqm	25.00	893.44
10	PWD 17.58	12 mm Cement plaster in single coat on fair side of single or half brick wall for interior plastering upto floor two level including internal rounded angles,chamfers etc. with all complete.In proportion of 1:6 (1 cement:6 c/sand).	35.74	Sqm	140.00	5003.25
9	Anal	Making Chamber 600*600*600mm with P.C.C 1:4:8, Brickwork 1:4,DADO in 1:2, R.C.C cover & M.S grating work with all complete.	2.00	Nos	6129.85	12259.70
11	DSR 19.6.3/1.13	Providing and laying non pressure NP2 class (light duty) R.C.C pipes with collar jointed with stiff mixture of the cement mortar in the proportion of 1:2(1 cement:2 fine sand)including testing of joints etc. complete 250mm dia. R.C.C pipe.	26.450	Meter	717.83	18986.60
12	PWD 698	Dismantiling cement concrete or brick or granolithic floor including base concrete and including stacking of dismantled materials as directed by Engineer in charge within a distance of 60mtr(200ft).For stone flagged or tiled floor.	4.20	Sqm	60.00	252.00
13	PWD 281	Laying Of PCC 1:4:8(1 cement:4 c/sand:8 stone baiiast) with all complete.	0.34	Cum	5110.00	1737.40
14	PWD 665	40 mm Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement:2 c/sand:4 stone grt) with all complete.	4.20	Sqm	295.00	1239.00
					Total	**411763.02**

Junior Engineer   Assistant Engineer   Unit Incharge

List of Preferred Makes

1- Specifications / Brands Names of Materials and Finishes as Approved are listed below .Although this is fairly Comprehensive, however approved equivalent materials and finishes of other firms may be used . in case it is established by the Engineer that the brands specified below are not available in the market and subject to approval of the Client as well as General Manager ,Concerned.

2- All branded materials will be ISI Marked of approved specifications (Wherever BIS Specification are available)

3- Listing of the materials does not absolve the contractor firm his responsibility of using the products only if they are satisfied about quality and performance of the products. Proper quality and performance of the products .proper quality checking must be performed for every product being used.

Sl.no	Name of Materials	Approved Brand /Make
(A)	Civil Works	
1	Cement PPC/OPC 43 Grade IS 8112:1989 IS 1489(Part -1):1991	A.C.C,J.P,Birla,Diamond,Ambuja,Shree,Prism,KJS, Ultratech,Lafarge,Bangur,Binani,Maihar,Mycem,Prism,Reliance (I.S.I Marked of approved Quality)
2	White Cement	J&K ,White ,Birla White (I.S.I Marked)
3	Putty	Brila, J.K, Asian, Berger.etc
4	Water Proofing Compounds/Admixitures Is 2645:2003 IS 9103:1999	Pidlite,Sika Qualcrete Impermo, Mec,Duraseal, AccoProof,CICO, Degussa,Don,Fosroc,Penetron,MC Bauchemic,Chocksey,Fairmate,Sunanda Chemicals.
5	Dry/Liquid Distemper	ICI, Nerolac ,Berger,Johnson & Nicholson,Asign Paints,Shalimar Paint.
6	Water Proofing Cement Paints/Primers/Syntheic Paints.	ICI, Nerolac ,Berger,Johnson & Nicholson,Asign Paints,Shalimar Paint.
7	Acrylic Paint	Nerolac ,Berger,Johnson & Nicholson,Asign Paints,Shalimar Paint.
8	Syntheic Enamel Paints.	Nerolac ,Berger,Johnson & Nicholson,Asign Paints,Shalimar Paint.
9	U.P.V.C Pipe and Fittings	Kisan,Ajanta,Ajay,Uniplast,Supreme,Duroline ,Finolex,Jain,Oriplast,Prince ,SFMC /Ashirvad

(बीरेन्द्र कुमार ति...)
इकाई प्रभारी / सहायक ...
उत्तर प्रदेश पुलिस आ... लि.
निर्माण इकाई.