उ0 प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, निर्माण इकाई, मेरठ
44वीं वाहिनी, पी0ए0सी0 परिसर, हापुड़ रोड, मेरठ।

E-Mail: eeuppan_mrt@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः-01574/पु0मा0स्कूल कार्य/2023-24 दिनांकः-15/06/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं0- /2023-24

अधोहस्ताक्षरी द्वारा **जनपद मुरादाबाद की 9वीं वाहिनी, पी0ए0सी0 में स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल में रिपेयरिंग एवं पेंटिग** के कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा **दिनांक- 21.06.2023** के **समय 14:00 अपरान्ह तक आमंत्रित की जाती है,** जो उसी दिन **अपराहून 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न	धरोहर धनराशि (निविदा की लागत का 1%)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	**जनपद मुरादाबाद की 9वीं वाहिनी, पी0ए0सी0 में स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल में रिपेयरिंग एवं पेंटिग**	5.99 लाख	~~400.00~~ 500.00	6000.00	45 दिन

1. निविदादाता जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के **खाता सं0-26560100001627/IFSC CODE- BARB0SHAMEE (Fifth Character in Zero)** बैंक ऑफ बड़ौदा, डी-20, शास्त्रीनगर, मेरठ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
3. निविदा फार्म उ0 प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, निर्माण इकाई, मेरठ 44वीं वाहिनी, पी0ए0सी0, परिसर हापुड़ रोड, मेरठ कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **05.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 21.06.2023** तक रू0 ~~400~~ 500/- (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 21.06.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदा को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए, न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की

फिक्स डिपाजिट के रूप में 06 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी। उ0 प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 का स्टाम्प पेपर L-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।
9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 45 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में जिस किसी Agency से कार्य कराया जायेगा, कार्य पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।
14. निविदादाता द्वारा निविदा पेटिका में डाली गयी निविदा के साथ संलग्न किये अभिलेख तथा UTR प्रपत्र रसीद मूलरूप में अन्य प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रति निर्धारित तिथि तक निर्माण इकाई कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में निविदादाता द्वारा डाली गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
16. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध को उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
17. निविदादाता/फर्म का जी0एस0टी0, आयकर एवं श्रम विभाग इत्यादि में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। उक्त सभी देयकों से नियमानुसार लेबर सेस, आयकर, रायल्टी एवं अन्य कोई कर जो शासन द्वारा लागू किया जाता है, की नियमानुसार कटौती की जायेगी। फर्म को नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से भुगतान किया जायेगा।
18. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है, तो निविदायें अगले कार्यदिवस में पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर खोली जायेगी।
19. एफ0डी0आर0 के रूप में जमा जमानत धनराशि कार्य हस्तान्तरण के 03 माह पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सम्बन्धित अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर की जायेगी।
20. समस्त कार्य उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगे।
21. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकता है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
22. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
23. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी व अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदा दाता का होगा। सम्बन्धित कर विभाग द्वारा उठायी गयी किसी भी प्रकार की आपत्ति के निराकरण की पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता ठेकेदार की होगी।
24. निविदा दरों में स्कैफोल्डिंग, अपेक्षित संयत्र, मशीनरी, औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित हैं।
25. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
26. निविदा से सम्बन्धित किसी भी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायालय क्षेत्र मेरठ के अधीन होगा।

27. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0. का निर्णय अन्तिम होगा ।
28. कार्य सम्पादन में प्रयोग होने वाली सभी T&P इत्यादि की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं ही की जायेगी।
29. कार्य सम्पादन में लगने वाले श्रमिकों की रहने, सैनीटेशन व सुरक्षा इत्यादि की सभी व्यवस्थायें नियमानुसार करने का दायित्व ठेकेदार को होगा।
30. निविदादाता द्वारा निविदा में अपने पत्राचार का पूर्ण पता एवं दूरभाश नम्बर अंकित करना अनिवार्य है उक्त पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित सूचना निविदादाता को प्राप्त मानी जायेगी।
31. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तर दायी होगा। जिसकी वसूली उससे की जायेगी।
32. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
33. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
34. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
35. नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा।
36. श्रम विभाग से प्रमाणित लेबर पंजीकरण आदि की समस्त जिम्मेदारी निविदाकदाता की होगी।
37. टैण्डर के साथ निम्न विवरणानुसार प्रपत्रों की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड करना होगा।
    (क). निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि के जमा होने की पुष्टि हेतु यू0टी0आर0।
    (ख.) चरित्र प्रमाण पत्र।
    (ग.) हैसियत प्रमाण पत्र। पार्टनरशीप फर्म की दशा में फर्म की हैसियत एवं पार्टनरशीप डीड।
    (घ.) न्यायालय में मुकदमेबाजी की सूचना (यदि कोई लागू हो)
    (ड.) जी0एस0टी0/पैन कार्ड की प्रति।
    (च.) पुलिस आवास निगम में रजिस्ट्रेशन की प्रति।
38. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार जोकि अनुबन्ध का भाग है, के अनुसार पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
39. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 06 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।

(अरविन्द कुमार)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

(अरविन्द कुमार)
इकाई प्रभारी

उ0 प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, निर्माण इकाई, मेरठ
44वीं वाहिनी, पी0ए0सी0 परिसर, हापुड़ रोड, मेरठ।

निविदा सूचना संख्याः   /2023-24

1. जनपद मुरादाबाद में 9वीं वाहिनी, पी0ए0सी0 में स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल में रिपेयरिंग एवं पेंटिंग का कार्य।

2. निविदादाता का पूरा नाम...

   ....

3. निविदादाता के पिता का नाम ....

4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता ....

   ....

5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण ....

6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रू0. 5.99 लाख** से .... प्रतिशत (शब्दों में .... प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ।

7. धरोहर राशि (अंको में) ....

8. धरोहर राशि (शब्दों में) ....

दिनांकः- ....

ठेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रू0. (अंको में) ....(शब्दों में) .... निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।

FORM-"J"

REPARING AND PAINTING WORK AT POLICE MORDEN SCHOOL 9TH BN PAC MORADABAD

S.NO	DESCRIPTION	AMOUNT
1	COST OF WORK	630758=84 ~~630757.56~~
	SUB TOTAL	630758=84 ~~630757.56~~
2	LESS 5%	(-) 31537=94 ~~-31537.88~~
	SUB TOTAL	599220=90 ~~599219.68~~
	SAY Rs. Lacs	5.99

(अनुपम कुमार)
अवर अभियन्ता
उ०प्र० पुलिस आवास निगम
निर्माण इकाई, मेरठ

(तिलकराज)
प्रभारी सहायक अभियन्ता
उ०प्र० पुलिस आवास निगम
निर्माण इकाई, मेरठ

Ace

(अरविन्द कुमार)
इकाई प्रभारी
उ०प्र० पुलिस आवास निगम
निर्माण इकाई, मेरठ

ABSTRACT OF COST

REPARING AND PAINTING WORK AT POLICE MORDEN SCHOOL 9TH BN PAC MORADABAD

S.N.	DESCRIPTION OF ITEM	QUANTITY	UNIT	RATES	AMOUNT
1	Scrapping old white or colour wash including disposal of refuse as directed bythe engineer in charge with in a distance of 60 meter (200 feet).	1602.41	SQM	10.00	16024.10
2	Dismantling old plaster or skirting raking out joints and cleaning the surface for plaster including disposal of rubbish to the dumping ground within 50 metres lead.	169.20	Sqm	30.00	5076=00 ~~5075.88~~
3	12 mm cement plaster in single coat on fair side of single or half brick wall for interior plastering including internal rounded angles not exceeding 80 mm in girth and finshed even and smooth. (1) 1 cement : 6 Coarse sand	169.20	Sqm	180.00	30456=00 ~~30455.28~~
4	Providing and applying wall putty on new surface with approvel quality material of Berger/J.K/Birla make 2 coats.	1602.41	Sqm	57.00	91337.37
5	Applying Putty over undulation uneven Surface to give Smooth finish for oil bound & Apex painting work. **Old surface in side oil bound (Total area 3917.43 x 20 %=783.49)**	783.49	SQM	44.00	34473=56 ~~34473.38~~
5	Distempering (Two coat) with oil bound distemper of approved brand and manufacture & of required shade on undecorated wall surface to give an even shade over & including a priming coat with cement primer of approved brand & manufacture such as Berger,J&N, Shalimar, Asian paints after thoroughly brushing the surface free from mortar droppings & other foreign matters & also including preparing the surface even with plaster of paris or approved synthetic material & sand papered smooth including cost ofall materials. (For Internal wall surface).**Make Asian paint only**	3287.63	Sqm	53.00	174244.39
6	Finishing walls with exterior emulsion paint of approved brand (Acrylic paint) and manufacture and of required shade and undecorated wall surface to give even shade over @ 1.67 ltr/ 10 sqm including one coat of primer applied @ 0.75 / 10 Sqm coat curing and cost of all material, labour T & P etc required for proper completion of work for two coat..**Make Asian paint only**	1602.41	Sqm	135.00	216325.35
7	Painting on Iron work in small areas with one coat upto one square metre of ready mixed priming paint and two coats of approed superior quality ready mixed paint or varnish including supply of all materials, labour, Tools & plants etc. required for proper completion of the work.**Make Asian paint only**	1029.87	Sqm	61.00	62822=07 ~~62821.81~~
					630758=84
				TOTAL	~~630757.56~~

(अनुपम कुमार)
अवर अभियन्ता
उ०प्र० पुलिस आवास निगम
निर्माण इकाई, मेरठ

(तिलकराज)
प्रभारी सहायक अभियन्ता
उ०प्र० पुलिस आवास निगम
निर्माण इकाई, मेरठ

(सतेन्द्र कुमार)
इकाई प्रभारी
उ०प्र० पुलिस आवास निगम
निर्माण इकाई, मेरठ